

CUB/m² - NBR 12.721:2006 - MAIO/2017 – DESONERADO
COMPOSIÇÃO
Valores em R\$/m²

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	636,55	693,23	666,72	455,54
Mão-de-obra	644,50	540,11	508,05	439,28
Despesas administrativas	82,91	22,05	19,84	20,56
Equipamento	4,04	3,91	4,10	2,04
Total	1.368,00	1.259,30	1.198,71	917,42

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	649,77	679,16	608,51	614,79
Mão-de-obra	875,83	774,87	695,33	668,28
Despesas administrativas	77,85	93,35	43,07	35,64
Equipamento	0,28	0,05	5,49	5,23
Total	1.603,73	1.547,43	1.352,40	1.323,94

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1.043,84	861,20	890,34
Mão-de-obra	950,20	736,55	827,18
Despesas administrativas	73,60	50,78	44,05
Equipamento	0,35	5,18	7,85
Total	2.067,99	1.653,71	1.769,42

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	794,23	632,75	843,74
Mão-de-obra	774,41	699,96	932,37
Despesas administrativas	57,70	45,56	51,10
Equipamento	9,27	5,88	9,11
Total	1.635,61	1.384,15	1.836,33

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	904,74	764,25	1.012,02
Mão-de-obra	781,85	719,92	959,44
Despesas administrativas	57,71	45,56	51,10
Equipamento	9,27	5,93	9,05
Total	1.753,57	1.535,65	2.031,60

ITEM	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	504,21	378,67
Mão-de-obra	831,39	389,45
Despesas administrativas	0,00	0,00
Equipamento	5,15	2,17
Total	1.340,75	770,29