

CUB / m² - NBR 12.721:2006 - Janeiro/2016 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO
Valores em R\$/m²

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	629,49	687,24	662,43	455,35
Mão-de-obra	582,88	488,47	459,47	397,28
Despesas administrativas	59,15	15,73	14,15	14,67
Equipamento	4,19	4,05	4,25	2,12
Total	1.275,71	1.195,49	1.140,31	869,41

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	659,11	688,91	618,18	622,92
Mão-de-obra	792,04	700,74	628,81	604,35
Despesas administrativas	55,54	66,60	30,72	25,43
Equipamento	0,30	0,06	5,69	5,43
Total	1.506,99	1.456,30	1.283,41	1.258,12

ITEM	Projetos-Padrão Residenciais – Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	1059,10	886,79	894,64
Mão-de-obra	859,30	666,09	748,05
Despesas administrativas	52,50	36,23	31,43
Equipamento	0,36	5,37	8,15
Total	1.971,26	1.594,48	1.682,26

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	810,99	640,63	856,47
Mão-de-obra	700,31	633,00	843,18
Despesas administrativas	41,16	32,50	36,45
Equipamento	9,62	6,10	9,45
Total	1.562,09	1.312,22	1.745,56

ITEM	Projetos-Padrão Comerciais – Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	934,74	784,81	1040,99
Mão-de-obra	707,05	651,05	867,65
Despesas administrativas	41,17	32,50	36,45
Equipamento	9,62	6,15	9,38
Total	1.692,58	1.474,51	1.954,48

ITEM	Projetos-Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	491,54	377,12
Mão-de-obra	751,84	352,19
Despesas administrativas	0,00	0,00
Equipamento	5,34	2,25
Total	1.248,72	731,56